

Outercore ApS
Hornevej 18
6868 Tistrup
71745747

Å-GRUNDEN

4600 Køge

Nybygning af boligblokke svarende til 3 bygninger i Køge med 32 lejligheder på 3 etager . Selve byggeriet er påbegyndt maj 2019 med en beregnet byggeperiode på 12 måneder til en anslået udgift på 45 mio.kr med et brutto areal på 3200 m².

Bygherren er Å-Grunden Køge A/S og som arkitekt er valgt Tegnestuen Vandkunsten A/S. Projektet udføres i form af totalentreprise som håndteres af NCC Danmark A/S som er totalentreprenør

Leveret:

- 1073 lbm Outercore.

Fordele:

- På grund af det lave linjetab på profilerne, kunne der spares 30m² solceller på projektet.
- Da det er i kystnært område, var det nødvendigt med en løsning der er modstandsdygtig over for påvirkningen fra havet.
- Samme montør på vinduer og fals.

Kontakt:

NCC Byggeri Øst